

#### شروط التسليم:

- مكان التسليم والتنفيذ: على المورد الالتزام بتسليم كامل الكمية وتنفيذ عملية الترميم وإعادة التأهيل في مدينة الحسكة - دوار الطلائع.
- فترة تسليم المواد: على المورد الالتزام بتنفيذ عملية الترميم وتركيب كافة المواد المطلوبة خلال المدة المتفق عليها والتي أقصاها ٣٠ يوماً من توقيع العقد، ويلغى العرض المقدم في حالة عدم الالتزام بالفترة الزمنية المحددة للتوريد دون إنذار مسبق.

#### آلية التقديم على العطاء:

يجب وضع كافة المستندات المطلوبة في ظرف مغلق ومختوم، (ويكتب عليه عنوان العطاء ورقمه واسم الشركة)

والمستندات هي:

- ملف العطاء المتضمن العرض الفني وصور العينات.
- العرض المالي
- وثائق الشركة كاملة (السيرة الذاتية - ثبوتيات المالكين - التراخيص).

يسلم الظرف (حصراً) في مكتب مركز سلاف على العنوان التالي:

مدينة الحسكة - حي المفتي - شمال دوار النسر ٣٠٠ متر، الشارع المقابل لمخزن حسين.

	والصب فوقها.			
15	تقديم وتركيب خط تغذية رئيسي لربط كهرياء الدورار مع اللوحة الرئيسية الخارجية مع كل ما يلزم من أعمال حفر بالصب والرصيف والزفت وخراطيم حماية (جبالة) وكبل تغذية نورسادي ٤*٢٥ م والصب حولها.	متر ضوئي	75	
16	تقديم وتركيب لوحة كهريائية رئيسية معدنية أبعاد (٤٠x٥٠) مع كل ما يلزم من قاطع رئيسي A ١٠٠ كوري ثلاثي وقواطع فرعية A ٦٣ ثلاثي عدد ١ وقاطع A ٢٢ فردي عدد ٦ مع كل ما يلزم من جنكسيونات ربط وشرطان تمديد ولمبات إشارة وخلفية ضوئية وكوندكتور وستارستوب مع دائرة حماية قاطع، حسب توجيهاش المشرف الفني.	قطعة	1	
17	تقديم وتركيب شبكة من قساطل بلاستيكية P.P.R قطر ٤/٣ بولي إيثيلين داير البحرة من الداخل وحتى النافورة ومأخذ المياه الرئيسي (المضخة)، مع كل ما يلزم من اكسسوارات توصيل مع المأخذ القديم وكافة رؤوس النوافير عدد ٩/ ونعينة البحرة لمدة ثلاثة أيام للتجريب بمعدل ٣ ساعات في اليوم بعد اتمام كافة الأعمال..	كمية مقطوعة	1	
18	تقديم وزراعة أشجار زينة للدوار نوع عقص (هرى - كروي) مع كل ما يلزم من أعمال حفر، عمر الشجرة ٥ سنوات.	قطعة	40	
19	تقديم وتركيب عواميد إنارة خارج الدورار أبعاد (١٠x١٠) سماكة ٢/ مم وبارتفاع ٦/ م وفق التالي: تنفيذ جور تثبيت أبعاد (٥٠x٥٠x٥٠) سم مع بيتون مسلح عيار ٣٥٠ كغ/م <sup>٣</sup> مع بلاكة معدنية أبعاد (٤٠x٤٠) سم وبسماكة ١/ سم (وتثبيت برنغ ١٦ مم، ولحام البراغى مع قاعدة الباطون)، مع كل ما يلزم من ربط من حديد مبروم قطر ١٢ مم عدد ٤/ وأثاري ربط قطر ٨ مم / ٢٠ سم مع تثبيت بوازي ملفوفة على شكل زينة أعلى العمود لتعليق البجكتورات عليها قطر ٢/ انش سماكة ٢/ مم مع كل ما يلزم من دهان أساس ايبوكسي قضي ودهان نهائي بلون حسب طلب الاشراف.	قطعة	4	
20	تقديم وتركيب جهاز إنارة شوارع بجكتور نوع كريستال كفاءة سنتين (LED - 300 W) - للعواميد الخارجية، مع كل ما يلزم من كبل كهربائي (٦*٢) مع جنكسيون وتثبيت البجكتورات على العواميد علماً أن المسافة بين العواميد تتراوح بين ٢٥-٣٠ متر، لربط كافة العواميد مع بعضها البعض ومع مصدر الطاقة الرئيسي عند اللوحة الرئيسية وربط بالتابلو الرئيسي الخاص بالدوار، مع كل ما يلزم من أعمال حفر صب الرصيف والزفت وخراطيم التلبس (جبالة) وإعادة الصب عليها.	قطعة	4	
تكاليف إضافية				
الإجمالي رقماً وكتابةً				



20	تقديم وتركيب جهاز إنارة شوارع بجكتور نوع كريستال كفاءة سنتين (LED - 300 W) - للعواميد الخارجية، مع كل ما يلزم من كبل كهربائي (٦*٢) مع جنكسيون وتثبيت البجكتورات على العواميد علماً أن المسافة بين العواميد تتراوح بين ٢٥-٣٠ متر، لربط كافة العواميد مع بعضها البعض ومع مصدر الطاقة الرئيسي عند اللوحة الرئيسية وربط بالتابلو الرئيسي الخاص بالدوار، مع كل ما يلزم من أعمال حفر صب الرصيف والرفث وخرطوم التلبس (جباله) وإعادة الصب عليها.	قطعة	4	
----	--	------	---	--

## العرض المالي:

مشروع خدمي (ترميم دوار الطلائع) - العرض المالي					
#	المادة	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي \ الدولار الأمريكي	السعر الإجمالي \ الدولار الأمريكي
1	إزالة سيراميك الأرضيات والجدران لكامل مساحة البحرة مع نرحيل الأنقاض إلى خارج الموقع (بمساحة ١٣٥ م <sup>٢</sup> ).	كمية مقطوعة	1		
2	تنفيذ جلي الحجر مع كل ما يلزم من أعمال تعبئة الشقوق والترتيب والجلخ لداير المساحات الترابية والبحرة والرديف الخارجي وكل ما يلزم لإتمام العمل (بمساحة ١٩٠ م <sup>٢</sup> ).	متر مربع	190		
3	تقديم وتركيب طبقات من حجر سماكة ٣ سم عرض ٣٥ سم للأماكن الناقصة في الدوار وحول أحواض المساحات الترابية ٣٥ متر طولي وتركيب حجر رديف سماكة ٨ سم وارتفاع ٣٥ سم مع كسر الحواف الخارجي للرديف وفق النموذج القديم للرديف ٢٨ متر طولي وتركيب بلاط موزايك للأماكن الناقصة بنمرة ٤ - ٥ مع كل ما يلزم من الأعمال إزالة القديم وترحيله ١٠ متر مربع وتركيب حجر سماكة ٢ - ٣ على جوانب الأماكن الناقصة في الدوار وأحواض المساحات الترابية مع كل ما يلزم من مواد الترتيب لإتمام العمل ٣ متر مربع.	متر طولي	1		
4	تقديم وتركيب سيراميك لأرضية البحرة وجدرانها الداخلية (سيراميك مسابح) مع كل مل يلزم من طم ومواد وترتيب لإتمام العمل.	متر مربع	132		
5	تقديم وتركيب نافورة من الرخام على ٤/ طبقات بارتفاع ٢/ م وبقياس ١.٥٠/ للقاعدة السفلية مع كل ما يلزم من مواد للتثبيت وآلات نقل وروافع لإتمام العمل، والتنشغيل والتجربة.	قطعة	1		
6	تنفيذ جلي لبلاط الموزايك مع كل ما يلزم من (تبديل الأحجار المتضررة أو ترميمها حسب الحالة- مع مواد للترتيب وتعبئة الشقوق بالأسمت الأبيض مع التلميع).	متر مربع	464		
7	تقديم وتركيب عوارض عامودية من بوازي معدنية قطر ٣/ إنش بسماكة ١/٢ مم على ارتفاع ١/١ م مع	قطعة	15		

12	تقديم وتركيب لمبات اضاءة ملونة داخل البحرة (ضد الماء) مع كل ما يلزم من خراطيم زلغوم وأكبال توصيل فيما بينهم وتوصيلها مع مصدر الطاقة وكل ما يلزم من أعمال حفر وصب حولها.	قطعة	8	
13	تقديم وتركيب شرطان إضاءة (لون شمسي حبة كبيرة) نترين حواف داير البحرة من الخارج وإزالتها بطول / ١٦٩ متر طولي / مع كل ما يلزم من مواد تثبيت (لاصق تثبيت ومرابط بلاستيك وكبل كهربائي وخراطيم الزلغوم وأعمال الحفر وتوصيلها مع مصدر الطاقة.	قطعة	1	
14	تقديم وتركيب فوانيس زينة قياس وسط (وفق الصور المرفقة) للعواميد الداخلية مع لمبة توفير طاقة (٣٠ واط) خاص بالشوارع، بنوع سوكة بورسلان مع كل ما يلزم من كبل تمديد / ١.٥٠ مم / لربط الأعمدة مع بعضها البعض وربطها بمصدر الطاقة وأعمال الحفر وخراطيم التلبس للحماية والصب فوقها.	قطعة	16	
15	تقديم وتركيب خط تغذية رئيسي لربط كهرباء الدوار مع اللوحة الرئيسية الخارجية مع كل ما يلزم من أعمال حفر بالصب والرصيف والزفت وخراطيم حماية (جبالة) وكبل تغذية تورسادي ٤*٢٥ (م) والصب حولها.	متر طولي	75	
16	تقديم وتركيب لوحة كهربائية رئيسية معدنية أبعاد (٤٠x٥٠) مع كل ما يلزم من قاطع رئيسي A ١٠٠ كوري ثلاثي وقواطع فرعية A ٦٣ ثلاثي عدد ١ وقاطع A ٢٢ فردي عدد ٦ مع كل ما يلزم من جنكسيونات ربط وشرطان تمديد ولمبات إشارة وخلية ضوئية وكوندكتور وستارستوب مع دائرة حماية قاطع، حسب توجيهات المشرف الفني.	قطعة	1	
17	تقديم وتركيب شبكة من فساتل بلاستيكية P.P.R قطر ٤/٣ بوني إينيلين داير البحرة من الداخل وحتى الناقورة ومأخذ المياه الرئيسي (المضخة)، مع كل ما يلزم من أكسسوارات توصيل مع المأخذ القديم وكافة رؤوس النوافير عدد ٩/ وتعبئة البحرة لمدة ثلاثة أيام للتجريب بمعدل ٣ ساعات في اليوم بعد اتمام كافة الأعمال..	كمية مقطوعة	1	
18	تقديم وزراعة أشجار زينة للدوار نوع عصف (هربي - كروي) مع كل ما يلزم من أعمال حفر، عمر الشجرة ٥ سنوات.	قطعة	40	
19	تقديم وتركيب عواميد إضاءة خارج الدوار أبعاد (١٠x١٠) سماكة ٢/ مم وبارتفاع ٦/م وفق التالي: تنفيذ جور تثبيت أبعاد ( ٥٠x٥٠x٥٠ ) سم مع بيتون مسلح عيار ٣٥٠ كغ/م <sup>٣</sup> مع بلاكة معدنية أبعاد ( ٤٠x٤٠ ) سم وبسماكة ١/ سم وتثبيت ببرانجي ١٦ مم، ولحام البرانجي مع قاعدة الباطون)، مع كل ما يلزم من ربط من حديد مبروم قطر ١٢ مم عدد ٤/ وأتاري ربط قطر ٨ مم / ٢٠ سم مع تثبيت بواري ملفوفة على شكل زينة أعلى العמוד لتعليق البجكتورات عليها قطر ٢/ أنش سماكة ٢/ مم مع كل ما يلزم من دهان أساس ابيوكسي فضي ودهان نهائي بلون حسب طلب الاشراف.	قطعة	4	

	دهانها أساس ايبوكسي فضي ودهان نهائي حسب طلب الاشراف مع تلبس العوارض بشرط اشارة (لون شمسي) بمعدل ٣ متر طولي لكل عامود وتلف على العواميد مع تليتها باللاصق المناسب ومرابط نايلون (نوع الشريط حبات كبيرة) على ارتفاع ١/١ م مع ربط جميع الأعمدة مع بعضهم البعض بكبل كهربائي ١.٥/ مم وتبسيها بخراطيم زعموم مع كل ما يلزم من أعمال حفر البلاط والصب واعادة الصب عليها، مع تقديم و تركيب فانوس مع لمبة (٣٠ واط) خاص بالشوارع بنوع سوكة بورسلان، وفق الصورة المرفقة. على أن تركيب على رأس العامود.			
8	تقديم وتركيب عواميد إنارة داخل الدوار بارتفاع ٣/٣ م وبقطر ١٣/ الش وسماكة ٢/٢ مم مع بواري ملفوفة على شكل ديكور (وفق الصور المرفقة)، لتعليق الفوانيس الكهربائية عليها مع كل ما يلزم من (دهان أساس ايبوكسي فضي ودهان نهائي) بلون حسب طلب الاشراف (وفق الصور المرفقة).	قطعة	8	
9	تقديم وتركيب كراسي من الحجر (طول ٢م، عرض ٥٠سم، سماكة ١٠سم)، مع كسرف الحواف كاملة بشكل خيزران بطول ٥م لكل كرسي.	قطعة	8	
10	تقديم قاعدة مكونة من ثلاثة دعائم من الحجر (طول ٦٥سم، عرض ٥٠سم، سماكة ١٠سم)، حيث يثبت من حجر القاعدة طول ١٥ سم في الأرض. يثبت الكرسي مع القاعدة بمادة لاصقة.	قطعة	6	
11	تقديم وتركيب مضخة ماء للنافورة بقوة ٣/ فاز مع كل ما يلزم من اكسسوارات للتوصيل (قاطع ٣٢ امبير - كوندكتور ٣٢ - حماية حرارية - ستارستوب - حماية فاز- مع التوصيلات اللازمة) مع تقديم وتركيب كبل كهربائي ٢.٥٠/ مم لربط المضخة مع اللوحة الرئيسية بطول ٣٥/ م مع كل ما يلزم من أعمال حفر الرصيف والزفت والصب حوله.	قطعة	1	
12	تقديم وتركيب لمبات انارة ملونة داخل البحرة (ضد الماء) مع كل ما يلزم من خراطيم زعموم وأكبال توصيل فيما بينهم وتوصيلها مع مصدر الطاقة وكل ما يلزم من أعمال حفر وصب حولها.	قطعة	8	
13	تقديم وتركيب شيطان إنارة (لون شمسي حبة كبيرة) لتزيين حواف دابر البحرة من الخارج وإنارتها بطول / ١٦٩ متر طولي / مع كل ما يلزم من مواد تثبيت (لاصق تثبيت ومرابط بلاستيك وكبل كهربائي وخراطيم الزعموم وأعمال الحفر لتوصيلها مع مصدر الطاقة).	قطعة	1	
14	تقديم وتركيب فوانيس زينة قياس وسط (وفق الصور المرفقة) للعواميد الداخلية مع لمبة توفير طاقة (٣٠ واط) خاص بالشوارع، بنوع سوكة بورسلان مع كل ما يلزم من كبل تمديد / ١.٥٠ مم / لربط الأعمدة مع بعضها البعض وربطها بمصدر الطاقة وأعمال الحفر وخراطيم التلبس للحماية	قطعة	16	

				
8	<p>تقديم وتركيب عواميد إنارة داخل الدوار يارتفاع 3/م وبقطر 3/ انش وسماكة 2/ مم مع بوارى منقوفة على شكل ديكور (وفق الصور المرفقة)، لتعليق الفوانيس الكهربائية عليها مع كل ما يلزم من (دهان أساس ايبوكسى فضى ودهان نهائى) بلون حسب طلب الاشراف (وفق الصور المرفقة).</p> 	قطعة	8	
9	<p>تقديم وتركيب كرسي من الحجر (طول 2م، عرض 50سم، سماكة 10سم)، مع كسر لف الحواف كاملة بشكل خيزران بطول 5م لكل كرسي.</p> <p>تقديم قاعدة مكونة من ثلاثة دعائم من الحجر (طول 65سم، عرض 50سم، سماكة 10سم)، حيث يثبت من حجر القاعدة طول 15 سم في الأرض.</p> <p>يثبت الكرسي مع القاعدة بمادة لاصقة.</p>	قطعة	8	
10	<p>تقديم وتركيب حاويات قمامة من منجور معدني وبصاج سماكة 2/مم وحاملات رئيسية أبعاد (4x2) وفرعية (2x2) سماكة 2/ مم مع كل ما يلزم من دهان ايبوكسى فضى ودهان نهائى حسب طلب الاشراف.</p> <p>تثبيت 4 حاويات داخل الدوار، و 2 على عواميد الإنارة الخارجية.</p>	قطعة	6	
11	<p>تقديم وتركيب مضخة ماء لنافورة بقوة 3/ فاز مع كل ما يلزم من اكسسوارات لتوصيل (قاطع 22 امبير - كوندكتور 22 - حماية حرارية - ستارستوب - حماية فاز- مع التوصيلات اللازمة) مع تقديم وتركيب كبل كهربائى 2.50/ مم لربط المضخة مع اللوحة الرئيسية بطول 35/ م مع كل ما يلزم من أعمال حفر الرصيف والرفق والصب حوله.</p>	قطعة	1	

مشروع خدمي (ترميم دوار الطلائع) - العرض الفني				
#	المادة	الوحدة	الكمية	المواصفات يحدد المورد مواصفات المواد التي سيقدمها، مع إرفاق الصور.
1	إزالة سيراميك الأرضيات والجدران لكامل مساحة البحرة مع ترحيل الأنقاض إلى خارج الموقع (بمساحة ١٣٥ م <sup>٢</sup> ).	كمية مقطوعة	1	
2	تنفيذ جلي الحجر مع كل ما يلزم من أعمال تعبئة الشقوق والترويب والجلخ لنادير المساحات الترابية والبحرة والرديف الخارجي وكل ما يلزم لإتمام العمل (بمساحة ٢م <sup>١٩٠</sup> )	متر مربع	190	
3	تقديم وتركيب طبقات من حجر سماكة ٣ سم عرض ٢٥ سم للأماكن الناقصة في الدوار وحول أحواض المساحات الترابية ٣٥ متر طولي وتركيب حجر رديف سماكة ٨ سم وارتفاع ٣٥ سم مع كسر الحواف الخارجي للرديف وفق النموذج القديم للرديف ٢٨ متر طولي وتركيب بلاط موزايك للأماكن الناقصة بنمرة ٤ - ٥ مع كل ما يلزم من الأعمال إزالة القديم وترحيله ١٠ متر مربع وتركيب حجر سماكة ٢ - ٣ على جوانب الأماكن الناقصة في الدوار وأحواض المساحات الترابية مع كل ما يلزم من مواد الترويب لإتمام العمل ٣ متر مربع.	متر طولي	1	
4	تقديم وتركيب سيراميك لأرضية البحرة وجدرانها الداخلية (سيراميك مسابح) مع كل مل يلزم من طم ومواد وترويب لإتمام العمل.	متر مربع	132	
5	تقديم وتركيب نافورة من الرخام على ٤/ طبقات بارتفاع ٢/ م وبقياس ١.٥٠/ للقاعدة السفلية مع كل ما يلزم من مواد للتثبيت وآلات نقل وروافع لإتمام العمل، والتنشغيل والتجربة.	قطعة	1	
6	تنفيذ جلي لبلاط الموزايك مع كل ما يلزم من (تبديل الأحجار المتضررة أو ترميمها حسب الحالة- مع مواد للترويب وتعبئة الشقوق بالأسمنت الأبيض مع التلميع).	متر مربع	464	
7	تقديم وتركيب عوارض عامودية من بوازي معدنية قطر ١٣/ إنش بسماكة ٢/ مم على ارتفاع ١/ م مع دهانها بأساس إيبوكسي فني ودهان نهائي حسب طلب الإشراف مع تلبس العوارض بشريط نارة (نون شمسي) بمعدل ٢ متر طولي لكل عامود وتلف على العواميد مع تثبيتها باللاصق المناسب ومرابط نايلون (نوع الشريط حبات كبيرة) على ارتفاع ١/ م مع ربط جميع الأعمدة مع بعضهم البعض بكبل كهربائي ١.٥/ مم وتلبسها بخراطيم زنعم مع كل ما يلزم من أعمال حفر البلاط والصب وإعادة الصب عليها، مع تقديم وتركيب فانوس مع لمبة (٣٠ واط) خاص بالشوارع بنوع سوكة بورسلان، وفق الصورة المرفقة، على أن تركيب على رأس العامود.	قطعة	15	

٤. على المورد تقديم العروض على كامل المواد المطلوبة.
٥. في حال وجود خلاف بين السعر الإجمالي وسعر الوحدة يكون سعر الوحدة هو المعتمد.
٦. لا تتحمل سلاف أي مصاريف متعلقة بالمشاركة في المناقصة.
٧. في حال وجود عملية تحبير على العروض المقدمة ستقوم سلاف باستبعاد العرض دون العودة للمورد.
٨. لا تتحمل سلاف المسؤولية عن سلامة العاملين مع الطرف المتعاقد أو عن تعويضاتهم أمام أي جهة كانت.
٩. يجب ختم كافة أوراق المناقصة وتوقيعها، وكذلك كافة الأوراق المقدمة.
١٠. للمنظمة حق إلغاء المناقصة دون إنذار سابق للموردين وتلغى جميع العقود تلقائياً.
١١. المورد الذي يرسي عليه العطاء ملزم بعرضه لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد، ويعتبر تبليغ المورد الذي يرسو عليه العطاء بعد توقيع العقد بمثابة أمر شراء بتنفيذ عمليات توريد المواد المطلوبة إلى مكان تنفيذ العمل وتقديم خطة عمل وفق جدول زمني لتنفيذ بنود العقد بالأيام وتقديمها إلى سلاف.
١٢. يجب على المورد أن يضمن أن المواد المقدمة سليمة وخالية من أي محظورات.
١٣. يحق لسلاف زيادة أو إنقاص الكميات المقررة في أي بند من البنود المحددة في العرضين الفني والمالي وفق السعر الإفرادي المقرر قبل توقيع العقد مع المورد المحتمل.
١٤. لا تقدم سلاف أي مُلف أو دفعات مالية أثناء عملية التنفيذ، بل أن المورد يستلم كافة مستحقاته (وفق العقد المبرم معه)، بعد الانتهاء من كافة الأعمال وتسليم الموقع لمركز سلاف.
١٥. يتم استلام الاعمال استلاماً اولياً عند انتهاء المورد من تنفيذ كافة الأعمال المتفق عليها وفق العقد المبرم بينه وبين سلاف، وعليه يبلغ سلاف بتاريخ انتهاء العمل بكتاب خطي، وبناءً عليه تستلم سلاف الموقع منه.
١٦. تحديد سعر المواد بالدولار الأمريكي (تُرفض العروض المقدمة بعملة غير الدولار الأمريكي).

### العرض الفني:

يشترط بمن يتقدم للمناقصة الشروط التالية:

١. يجب على كل متقدم تقديم المواد والخدمات وفق المواصفات والمعايير والكميات المذكورة في الإعلان.
٢. عند تسليم المواد سيتم مطابقتها مع المواصفات الموجودة في العرض المُقدم من قبل المورد، وأي مواد مخالفة للمواصفات لن يتم استلامها وقد يؤثر ذلك على استمرارية العقد.
٣. مدة التنفيذ ٣٠ يوماً من تاريخ توقيع العقود، ويلتزم المورد بالمدة المقررة لسقاية الأشجار من تاريخ زراعة الأشجار والتي يجب أن تكون خلال ١٠ يوم من بداية التنفيذ.

## الجهة المعلنة:

## مركز سلاف للأنشطة المدنية

مركز أنشطة مدنية مستقل غير ربحي ذو نفع عام يعمل وفق القيم والممارسات الانسانية العالمية من اجل بناء مجتمع مدني متطور وتقديم الخدمات الانسانية والإغاثية للمجتمعات المتضررة والمستضعفة وحماية الأطفال والأسر.

## موضوع التعاقد:

يدعو مركز سلاف إلى التعاقد حول: **إنارة وترميم دوار الطلائع - الحسكة.**

## رقم المناقصة: SL.SC.003/2022

- تعتبر جميع الوثائق والمرفقات بهذه الدعوة جزء لا يتجزأ منها.
- يمكن استلام كافة وثائق المناقصة من العناوين التالية:
  - مكتب شؤون المنظمات الإنسانية في مدينة الحسكة
  - مؤسسة المقاولين التابعة للإدارة الذاتية في مدينة الحسكة
  - مقر مركز الأنشطة المدنية الكائن في حي المفتي - شمال دوار النسر ٣٠٠ متر، الشارع المقابل لمخزن حسين، مدينة الحسكة.
  - على الصفحة الرسمية للمركز على الفيسبوك: [مركز سلاف للأنشطة المدنية](#)

## مواعيد التقديم:

- **تاريخ الإعلان:** ٢٠٢٢\٨\١٥
- **تاريخ استقبال العروض:** آخر موعد لاستقبال العروض ٢٠٢٢\٨\٢١ الساعة الثانية مساءً.
- **تاريخ فض العروض:** ٢٠٢٢\٨\٢٢ الساعة ١٠ صباحاً.
- يمكن إرسال أي استفسارات أو طلبات بشأن المعنومات في موعد أقصاه، عبر البريد الإلكتروني التالي، ويجب أن تتضمن خانة الموضوع رقم المناقصة التالي SC.SL.003/2022  
[Pm.silav@gmail.com](mailto:Pm.silav@gmail.com)
- لا يتم قبول أي عرض بعد انتهاء مدة تقديم العروض.

## الشروط القانونية:

١. التقديم لهذه الدعوة مفتوحة لكل الموردین المؤهلین.
٢. العرض المقدم يجب أن يكون مذكوراً فيه وبشكل واضح، مدة صلاحية العرض ومدة التسليم والأسعار والمواصفات.
٣. أن يمتلك المورد ترخيصاً سارياً يؤهله للعمل في جغرافية شمال شرق سوريا، وأن يقدمه وثائق العطاء.